



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 016-2016

Objeto: ADELANTAR LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN INTEGRAL BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, DEL INMUEBLE DENOMINADO COLEGIO DE LA MERCED "MONUMENTO NACIONAL" PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE CONFORMIDAD CON LAS INTERVENCIONES MÍNIMAS APROBADAS POR EL MINISTERIO DE CULTURA MEDIANTE OFICIO N° 415 – 2015, LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CANTIDADES DE OBRA DETERMINADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.

**ADENDO No. 02**

Dentro del marco de la Ley 30 de 1992, el Acuerdo No 03 de 2015 expedido por el Consejo Superior Universitario, la Resolución No 262 de 2015 expedida por la Rectoría de la Universidad Distrital y demás normas que la complementan, adicionan o reglamentan, y teniendo en cuenta que se da respuestas a observaciones sustanciales dentro del proceso, aprobadas por el Comité Asesor de Contratación, en las cuales se acordó modificar unos numerales de la Convocatoria Pública No. 016-2016 así:

**1. Modificar el numeral 2.3.3. EQUIPO DE TRABAJO, el cual quedara asi:**

**2.3.3. EQUIPO DE TRABAJO**

El Proponente deberá ofrecer con su Propuesta un Personal Profesional que cuente, por lo menos, con las siguientes características mínimas:

PERFIL		EXPERIENCIA			
CARGO	PROFESIÓN	EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA	EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÁXIMO	ADMISIBLE	NO ADMISIBLE
Director	Arquitecto y/o Ingeniero Civil con maestría o especialización en el área de restauración o conservación arquitectónica.	El profesional para el cargo deberá contar como mínimo con DIEZ (10) años de experiencia general y SIETE (7) años de experiencia específica certificada, en obras de rehabilitación y/o restauración y/o mantenimiento y/o reforzamiento estructural, en bienes inmuebles de interés cultural, en las que haya	Acreditar en una (1) certificación como director en proyectos de restauración de edificaciones declaradas bienes inmuebles de interés cultural, cuyo presupuesto sea igual o mayor al del presente proceso de selección.		

Residente de obra	Arquitecto y/o Ingeniero Civil con maestría y/o especialización en el área de restauración o conservación arquitectónica	El profesional propuesto para el cargo deberá contar como mínimo con DIEZ (10) años de experiencia general y CINCO (5) años de experiencia específica certificada en obras de rehabilitación y/o restauración y/o Mantenimiento y/o reforzamiento estructural, en bienes inmuebles de interés cultural, en las que haya participado como	Acreditar en una (1) certificación como residente en proyectos de restauración de edificaciones declaradas bienes inmuebles de interés cultural, cuyo presupuesto sea igual o mayor al del presente proceso de selección.		
Restaurador	Restaurador DE BIENES.	Experiencia de 5 años como Restaurador de Bienes y Pintura Mural, como asesor y/o ejecutor de exploraciones y/o restauración de pintura sobre muros, en Bienes de Interés Cultural del Ámbito Nacional.	Debe presentar máximo 3 certificaciones como asesor y/o ejecutor de obras en restauración de pintura sobre muros interiores y/o de fachadas en BIC.		

**NOTA 1:** Entiéndase por "bienes inmuebles de interés cultural", todos aquellos inmuebles que cuenten con valores patrimoniales; los inmuebles reconocidos como tal mediante la DECLARATORIA en uno o más de las siguientes ámbitos: municipal, distrital, departamental, nacional y/o monumento nacional, y/o que estén localizados dentro de un sector urbano declarado Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional.

**NOTA 2:** El tiempo de ejercicio profesional del personal se contará con las certificaciones presentadas y solo se computará a partir de la fecha de terminación de la totalidad de las materias del respectivo pensum, conforme a certificación expedida por la respectiva universidad.

#### OTRO PERSONAL DE LA OBRA

Se debe tener en cuenta que quien resulte favorecido con la adjudicación, deberá contar también con el siguiente personal durante la ejecución de los trabajos:

- \* Un profesional especializado en salud ocupacional y seguridad industrial.
- \* Un asesor en calidad, que puede ser un maestro de obra certificado ante los organismos nacionales

#### PERSONAL MÍNIMO DE OBRA

El proponente debe garantizar que el personal y equipo de trabajo que permanezca durante la ejecución de la obra, sea el requerido para garantizar la ejecución idónea de cada uno de los ítems contractuales, conforme al Plan de Calidad de la obra, el cual se entregará por parte del contratista una vez adjudicado y firmado el contrato de obra.

En caso de requerir personal adicional al registrado en el Plan mencionado, no se podrá realizar reclamación económica por este personal, que se considerará tácitamente incluido, el cual se presume está asumido por el ítem de Administración que forma parte del llamado costo indirecto A.I.U.

En caso de que se pretenda hacer valer la experiencia del Director o Residente por contratos adjudicados a CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES, las certificaciones para acreditar la experiencia exigida deberán ser firmadas por quien fuere el Representante Legal del mismo. Por tanto, es necesario diligenciar el anexo correspondiente. El proponente deberá presentar para el equipo de trabajo los siguientes documentos que demuestren las condiciones antes señaladas:

- \* Hoja de vida completa de cada uno, debidamente firmada

- \* Carta de aceptación del cargo firmada por cada uno de los profesionales
- \* Fotocopia del diploma profesional o acta de grado, de cada uno
- \* Fotocopia de la Tarjeta Profesional
- \* Certificado De Vigencia de la matricula profesional
- \* Documentos que acrediten la experiencia solicitada de cada uno. Este requisito habilita o inhabilita a él proponente.

**2. Modificar el Anexo No. 3 Propuesta Económica, el cual quedara así:**

**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS CONVOCATORIA PÚBLICA N° 016 DE 2016**

**ANEXO N° 3. PROPUESTA ECONOMICA**

Bogotá D.C., \_\_\_\_\_ de 2016 Señores  
 Universidad Distrital Francisco  
 José de Caldas Ciudad.-

REF: **CONVOCATORIA PÚBLICA N° 016 de 2016**

El suscrito (*diligenciar*), obrando en nombre y representación de (*diligenciar*), de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones del proceso de selección citado en la referencia, por medio del presente, oferto en firme, irrevocablemente y como precio fijo, con destino a la celebración del contrato objeto de este proceso, y en consecuencia, ofrezco proveer los servicios y/o bienes correspondientes relacionados en el pliego de condiciones, bajo las características del Anexo Técnico No. , establecidas para tales bienes y/o servicios relacionados en el Pliego de Condiciones y conforme a las condiciones y cantidades, previstos para tal efecto, precio que se discrimina así:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CAN.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
<b>PISOS</b>					
1	DESMONTE LISTON EN MADERA	M <sup>2</sup>	950		
2	DESMONTE DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN MADERA	ML	50		
3	DESMONTE GUARDAESCOBA	ML	100		
4	DESMONTE DE ALISTADO	ML	450		
5	DESMONTE DE INSTALACIONES ELECTRICAS (INCLUYE DEL	GL	1		

	MOBILIARIO Y CANALETA)				
6	DESMONTE Y MONTE DE MOBILIARIO EXISTENTE (INCLUYE ARCHIVADORES, PUESTOS DE TRABAJO, DIVISIONES MODULARES, SILLAS, PANELES)	GL	1		
7	LIMPIEZA Y PROFILAXIS DE VIGAS	M <sup>2</sup>	250		
8	LIMPIEZA Y ASEO CIELO RASO	M <sup>2</sup>	300		
9	CAMBIO DE ELEMENTOS EN MADERA VIGAS ABARCO DE 18X18 CM	ML	250		
10	REHABILITACION DE ELEMENTOS EN MADERA REPISA Y NIVELADORES	ML	250		
11	MANTENIMIENTO DE ESCALERA				
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN MADERA INCLUYE GUARDAESCOBAS	M <sup>2</sup>	950		
13	INMUNIZACION	M <sup>2</sup>	450		
14	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE EN LAMINA DE QUINTUPLEX DE 1.22*2.44*1MM DE ESPESOR PARA INSTALACION DE LISTON, INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACION (OPCION A: REPIZA DURMIENTE COMO NIVELADOR)	M <sup>2</sup>	250		
15	PROTESIS EN MADERA EN ABARCO PARA ENTREPSIO	UND	45		
16	PULIDA SELLADA Y LACADA DE LISTON EN MADERA	M <sup>2</sup>	2.000		
17	RESTAURACION DE ESCALERA EN	UND	313		

	MADERA POR PASOS. INCLUYE RETIRO E INSTALACION.				
18	ADECUACION E INSTALACION ELECTRICA, CAMBIO DE TUBERIA (NORMATIVIDAD EXISTENTE)	ML	250		
19	ALISTADO PARA INSTALACION LISTON	ML	585		
<b>CIELORASOS</b>					
20	DESMONTE DE CIELORASO AFECTADO	M <sup>2</sup>	700		
21	RENIVELACIÓN DE CIELORASOS	M <sup>2</sup>	700		
22	RESANE, REEMPLAZO E INSTALACIÓN DE CIELORASO EXISTENTE DE 0.70X0.70 (INCLUYE PINTURA SOBRE CIELORASO Y RESANE GENERAL DE CENEFA EN YESO)	M <sup>2</sup>	700		
23	PINTURA SOBRE MUROS	M <sup>2</sup>	1.000		
<b>PINTURA FACHADA INTERNA Y EXTERNA</b>					
24	CALAS ESTRATIGRAFICAS.	GL	1		
25	PELADA PINTURA.	M <sup>2</sup>	8.750		
26	RESANES.	GL	1		
27	PINTURA GENERAL FACHADA INTERNA Y EXTERNA	M <sup>2</sup>	4.230		
28	PINTURA REJA FACHADA PRINCIPAL 4.649 X1.95 X2	UND	1		
29	SUM. E INST. OCULOS -2-D= 1.21	UND	2		
30	MANTENIMIENTO Y PINTURA OCULOS - 2-D= 1.21 1.64X1.10	UND	6		
31	LUCARNAS 1.645 X .94	UND	7		
32	VENTANA REJA 1.778 X 1.52	UND	9		
33	VENTANA REJA .889 X 1.52	UND	1		
34	PUERTA .867 X 2.29	UND	1		

35	REJAS 2.90 X 1.569	UND	2		
36	REJAS 2.132 X 1.775	UND	1		
37	REJAS 1.977 X 1.789	UND	1		
38	REJAS 3.59 X 1.603	UND	10		
39	REJA .285 X .685	UND	14		
40	MANTENIMIENTO Y PINTURA MACHONES ENTRE REJAS REJAS	UND	30		
41	MANTENIMIENTO PORTADA PRINCIPAL DE ACCESO	UND	1		
42	MANTENIMIENTO DE ESQUINERAS	UND	4		
43	MANTENIMIENTO Y PINTURA BARANDAS INCLUYE BALAUSTRAS	ML	120		
44	RETIRO MANTO MURO ATICO TERRAZA	ML	120		
45	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA MURO ATICO TERRAZA	ML	120		
46	LIMPIEZA Y PINTURA CUBIERTAS	M <sup>2</sup>	1.250		
47	PINTURA CORNISAS CUBIERTA	ML	450		
48	PINTURA ZOCALO	M <sup>2</sup>	650		
<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>					
49	REVISION Y ARREGLO INSTALACION ELECTRICA EN FACHADA	GL	1		
50	ARREGLO LAMPARAS Y REMATE PILASTRAS REJA DE CERRAMIENTO	UND	20		
51	ASEO GENERAL OBRA	GL	1		
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>					
<b>PRIMER PISO</b>					
<b>BAÑOS</b>					
52	VENTANA	UND	8		
53	PUERTAS	UND	2		
54	PUERTAS	UND	2		
55	VENTANAS	UND	2		
56	BIBLIOTECA				
57	VENTANA	UND	28		

58	VENTANA	UND	2		
59	PUERTAS	UND	1		
60	PUERTAS	UND	3		
61	VENTANA	UND	1		
62	PUERTAS	UND	1		
63	VENTANA	UND	8		
64	VENTANA	UND	1		
65	PUERTAS	UND	2		
66	PUERTAS	UND	2		
	<b>ENFERMERIA</b>				
67	PUERTAS	UND	2		
68	VENTANAS	UND	2		
	<b>ARTES ESCENICAS</b>				
69	PUERTAS	UND	4		
70	VENTANA	UND	7		
71	PUERTAS	UND	5		
72	VENTANA	UND	2		
73	PUERTAS	UND	2		
74	PUERTAS	UND	2		
75	VENTANA	UND	2		
76	PUERTAS	UND	2		
77	PUERTAS	UND	4		
	<b>AULA 125</b>				
78	VENTANA	UND	10		
79	PUERTAS	UND	4		
80	PUERTAS	UND	2		
	<b>SOTANO</b>				
81	VENTANA	UND	8		
82	PUERTAS	UND	2		
	<b>PATIO TALLERES</b>				
83	VENTANAS	UND	5		
84	PUERTAS	UND	6		
85	VENTANAS	UND	4		
	<b>PISO 2</b>				
	<b>AULA 212</b>				
86	VENTANA	UND	1		
87	PUERTAS	UND	1		
	<b>AULA 215</b>				
88	PUERTAS	UND	1		
89	VENTANAS	UND	1		
	<b>AULA 216</b>				

90	PUERTAS	UND	2		
91	VENTANAS	UND	2		
92	PUERTAS	UND	1		
	<b>AULA 217</b>				
93	VENTANAS	UND	2		
94	VENTANAS	UND	2		
95	PUERTAS	UND	1		
	<b>CENTRO DE PRODUCCION AUDIOVISUAL</b>				
96	VENTANAS	UND	2		
97	VENTANAS	UND	1		
98	PUERTAS	UND	2		
	<b>AULA 219</b>				
99	VENTANAS	UND	4		
100	VENTANAS	UND	3		
101	PUERTAS	UND	2		
102	PUERTAS	UND	1		
	<b>RECEPCIÓN</b>				
103	PUERTAS	UND	1		
104	VENTANAS	UND	1		
	<b>AULA 212</b>				
105	VENTANAS	UND	3		
106	PUERTAS	UND	1		
	<b>DECANATURA</b>				
107	PUERTAS	UND	2		
108	VENTANAS	UND	2		
109	VENTANAS	UND	2		
	<b>AULA 211</b>				
110	VENTANAS	UND	5		
111	VENTANAS	UND	6		
112	PUERTAS	UND	1		
	<b>AULA 210</b>				
113	VENTANAS	UND	5		
114	PUERTAS	UND	1		
	<b>SALA PROFESORES</b>				
115	PUERTAS	UND	1		
116	VENTANAS	UND	5		
117	PUERTAS	UND	2		
118	VENTANALES	UND	4		
	<b>AULA 208</b>				



119	VENTANAS	UND	3		
120	PUERTAS	UND	1		
	<b>SECRETARIA GENERAL</b>				
121	VENTANAS	UND	2		
122	PUERTAS	UND	1		
	<b>AULA 207</b>				
123	PUERTAS	UND	1		
124	VENTANAS	UND	1		
125	VENTANAS	UND	1		
126	PUERTAS	UND	4		
	<b>AULA PIANO</b>				
127	PUERTAS	UND	2		
128	VENTANAS	UND	1		
	<b>SALA SISTEMAS PROFESORES</b>				
129	PUERTAS	UND	1		
130	VENTANAS	UND	1		
	<b>SECRETARIA ACADEMICA</b>				
131	PUERTAS	UND	1		
132	VENTANAS	UND	1		
	<b>SALA EXPOSICIONES</b>				
133	PUERTAS	UND	4		
134	VENTANAS	UND	2		
135	AUDITORIO				
136	PUERTAS	UND	1		
137	VENTANAS	UND	7		
	<b>DECANATURA</b>				
138	PUERTAS	UND	1		
139	VENTANAS	UND	6		
	<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>				
140	PUERTAS	UND	1		
141	VENTANAS	UND	4		
	<b>BAÑOS</b>				
142	VENTANAS	UND	16		
143	PUERTAS	UND	4		
144	PUERTAS	UND	4		
145	VENTANAS	UND	8		
	<b>TERCER PISO</b>				
	<b>AULA 303</b>				
146	VENTANA	UND	3		

147	VENTANA	UND	4		
148	VENTANA	UND	2		
149	PUERTAS	UND	1		
150	PUERTAS	UND	1		
151	PUERTAS	UND	1		
152	VENTANA	UND	2		
	<b>AULA 302</b>				
153	VENTANAS	UND	2		
154	VENTANAS	UND	3		
155	VENTANAS	UND	3		
156	PUERTAS	UND	1		
	<b>AULA 301</b>				
157	VENTANAS	UND	7		
158	VENTANAS	UND	3		
159	VENTANAS	UND	2		
160	PUERTAS	UND	1		
161	PUERTAS	UND	1		
162	VENTANAS	UND	10		
163	VENTANAS	UND	7		
164	VENTANAS	UND	6		
165	PUERTAS	UND	2		
166	PUERTAS	UND	1		
	<b>AULA 311</b>				
167	VENTANAS	UND	3		
168	VENTANAS	UND	3		
169	PUERTAS	UND	1		
	<b>AULA 310</b>				
170	PUERTAS	UND	1		
171	PUERTAS	UND	1		
172	VENTANAS	UND	3		
173	VENTANAS	UND	4		
174	PUERTAS	UND	1		
175	VENTANAS	UND	7		
176	CONSEJERIA				
177	VENTANAS	UND	2		
178	PUERTAS	UND	1		
	<b>AULA 309</b>				
179	VENTANAS	UND	3		
180	VENTANAS	UND	2		
181	VENTANAS	UND	4		
182	VENTANAS	UND	1		

183	PUERTAS	UND	1		
	<b>AULA PROYECTOS</b>				
184	VENTANAS	UND	2		
185	PUERTAS	UND	1		
	<b>AULA 307</b>				
186	VENTANAS	UND	4		
187	VENTANAS	UND	5		
188	VENTANAS	UND	4		
189	VENTANAS	UND	5		
190	PUERTAS	UND	1		
191	PUERTAS	UND	2		
	<b>AULA 304</b>				
192	PUERTAS	UND	2		
193	PUERTAS	UND	4		
<b>BAÑO HOMBRES Y MUJERES PISO 1 Y 2</b>					
194	PRELIMINARES				
195	LOCALIZACION Y REPLANTEO	GL	4		
196	DESMOSTE APARATOS SANITARIOS	UND	20		
197	DESMOTE PUERTAS METALICAS, APARATOS ELÉCTRICOS Y CIELO RASO (SI LO HUBIESE) PARA CUATRO BATERIAS DE BAÑOS	GL	1		
198	DEMOLICION DE PISOS	M <sup>2</sup>	160		
199	DEMOLICION DE ENCHAPES	M <sup>2</sup>	220		
200	DEMOLICION DE GRANITO EXISTENTE EN MESONES DE LAVAMANOS A = 60 CMS	ML	25		
201	INSPECCION GENERAL INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS PARA 4 BATERIA DE BAÑOS	GL	1		
202	ACABADOS ARQUITECTONICOS				

203	PANETE IMPERMEABILIZADO 1:4 CON SIKA O SIMILAR INCLUYE FILOS Y DILATACIONES PARA MUROS Y PLACA SUPERIOR	M <sup>2</sup>	220		
204	MORTERO DE NIVELACION IMPERMEABILIZADO 1:4 CON SIKA O SIMILAR PARA PISOS E=0,03 CMS	M <sup>2</sup>	160		
205	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISOS PORCELANATO NEGRO MATE DE 50*50, EMBOQUILLADO NEGRO Y TRAFICO ALTO (INCLUYE COLOCACION DE REJILLAS EN SIFONES )	M <sup>2</sup>	160		
206	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERÁMICA RECTANGULAR BLANCA DE DIMENSIONES (30 X 60 CM, EMBOQUILLADO BLANCO E INCLUYE WIN METALICO CON PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA EN ESQUINAS Y FILOS.	M <sup>2</sup>	220		
207	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRANITO PULIDO AL PLOMO, CON DILATACION DE BRONCE CADA 1,0 MTS CON SALPICADERO CONTRA MURO DE H = 10 CMS Y E = 2 CMS	ML	25		
208	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE SAE 304 AUSTELITICO CALIBRE 20 CON	M <sup>2</sup>	80		

	ACABADO SATINADO PRELIJADO N° 4 CON ESTRUCTURA INTERNA PARA DAR RIGIDEZ, PUERTAS DE 65CM.X 1,50 A 1,80				
209	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO INSTITUCIONAL, INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA TIPO PUSH Y ACCESORIOS (TIPO ADRIATICA O SIMILAR) AHORTRADORES DE AGUA	UND	24		
210	SUMINSTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS SOBRE PONER, INCLUYE GRIFERIA TIPO PUSH Y ACCESORIOS. (TIPO VALENCIA)	UND	24		
211	SUMINSTRO E INSTALACION DE ORINAL INSTITUCIONAL GRANDE INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA TIPO PUSH (TIPO ARECCIFE) AHORRADORES DE AGUA	UND	10		
212	SUMINSITRO E INSTALACION DE ESPEJO BISELADO DE 4 MM ESPESOR Y DE ALTURA MINIMO DE 1 MT	M <sup>2</sup>	30		
213	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA FLUORESCENTE T8 DE 75W CON BALASTRO ELECTRONICO PARA CAPACIDAD DE 2 TUBOS (INCLUYE DUCTERIA, CABLEADO E INTERRUPTOR)	UND	8		

214	ESTUCO Y PINTURA TRES MANOS COLOR BLANCO EN MUROS Y PLACA SUPERIOR	M <sup>2</sup>	46		
215	EXTRACTOR MECANICO DE AIRE 18 W - 20,5 X 20,5 CM (INCLUYE DUCTERIA, CABLEADO E INTERRUPTOR)	UND	4		
216	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUNTO HIDRAULICO PARA LLAVE JARDIN BAJO MESON DE LAVAMANOS (INCLUYE ACCESORIOS Y LLAVE TIPO JARDIN)	UND	4		
217	ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS	GL	1		
<b>BAÑOS FUNCIONARIOS HOMBRES Y MUJERES PISO 1</b>					
218	PRELIMINARES				
219	LOCALIZACION Y REPLANTEO	GL	2		
220	DESMOSTE APARATOS SANITARIOS	UND	4		
221	DESMOTE PUERTAS METALICAS, APARATOS ELÉCTRICOS Y CIELO RASO (SI LO HUBIESE) PARA CUATRO BATERIAS DE BAÑOS	GL	1		
222	DEMOLICION DE PISOS	M <sup>2</sup>	23		
223	DEMOLICION DE ENCHAPES	M <sup>2</sup>	27		
224	DEMOLICION DE PAÑETES EN MUROS	M <sup>2</sup>	30		
225	REVISION, DESTAPONAMIENTO Y PERFECTO FUNICIONAMIENTO DE LA RED HIDROSANITARIA EXISTENTE (INCLYE CAMBIO DE TUBERIA O ACCESORIOS,	GL	1		

	ACOMODACION DE VALVULAS Y CAJAS DE REGISTROS DE SER NECESARIO)				
226	ACABADOS ARQUITECTONICOS				
227	PANETE IMPERMEABILIZADO 1:4 CON SIKA O	M <sup>2</sup>	30		
	SIMILAR INCLUYE FILOS Y DILATAIONES PARA MUROS				
228	MORTERO DE NIVELACION IMPERMEABILIZADO 1:4 CON SIKA O SIMILAR PARA PISOS E=0,03 CMS	M <sup>2</sup>	30		
229	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISOS PORCELANATO NEGRO MATE DE 50*50, EMBOQUILLADO NEGRO Y TRAFICO ALTO (INCLUYE COLOCACION DE REJILLAS EN SIFONES )	M <sup>2</sup>	23		
230	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERÁMICA RECTANGULAR BLANCA DE DIMENSIONES (30 X 60 CM, EMBOQUILLADO BLANCO E INCLUYE WIN METALICO CON PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA EN ESQUINAS Y FILOS.	M <sup>2</sup>	27		
231	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRANITO PULIDO AL PLOMO, CON DILATAION DE BRONCE CADA 1,0 MTS CON SALPICADERO	ML	4		

	CONTRA MURO DE H = 10 CMS Y E = 2 CMS				
232	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE SAE 304 AUSTELITICO CALIBRE 20 CON ACABADO SATINADO PRELIJADO N° 4 CON ESTRUCTURA INTERNA PARA DAR RIGIDEZ, PUERTAS DE 65CM.X 1,50 / 1,60	M²	12		
233	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAZA SANITARIO INSTUCIONAL, INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA TIPO PUSH Y ACCESORIOS (TIPO ADRIATICA)	UND	4		
234	SUMINSTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS SOBRE PONER, INCLUYE GRIFERIA TIPO PUSH Y ACCESORIOS. (TIPO VALENCIA)	UND	4		
235	SUMINSTRO E INSTALACION DE ORINAL INSTITUCIONAL GRANDE INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA TIPO PUSH (TIPO ARECCIFE)	UND	2		
236	SUMINSITRO E INSTALACION DE ESPEJO BISELADO DE 4 MM ESPESOR Y DE ALTURA MINIMO DE 1 MT	M²	6		
237	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA FLUORESCENTE T8 DE 75W CON BALASTRO ELECTRONICO PARA CAPACIDAD DE 2 TUBOS (INCLUYE	UND	4		



	DUCTERIA, CABLEADO E INTERRUPTOR)				
238	ESTUCO Y PINTURA TRES MANOS COLOR BLANCO EN MUROS Y PLACA SUPERIOR	M <sup>2</sup>	30		
239	EXTRACTOR MECANICO DE AIRE 18 W - 20,5 X 20,5 CM (INCLUYE DUCTERIA, CABLEADO E INTERRUPTOR)	UND	2		
240	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUNTO HIDRAULICO PARA LLAVE JARDIN BAJO MESON DE LAVAMANOS (INCLUYE ACCESORIOS Y LLAVE TIPO JARDIN)	UND	1		
241	ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS	GL	1		
<b>BAÑO DECANATURA PISO 2</b>					
242	PRELIMINARES				
243	LOCALIZACION Y REPLANTEO	GL	1		
244	DESMOTE APARATOS SANITARIOS	UND	2		
245	DESMOTE PUERTAS METALICAS, APARATOS ELÉCTRICOS Y CIELO RASO (SI LO HUBIESE) PARA CUATRO BATERIAS DE BAÑOS	GL	1		
246	DEMOLICION DE PISOS	M <sup>2</sup>	12		
247	DEMOLICION DE ENCHAPES	M <sup>2</sup>	25		
248	DEMOLICION DE PAÑETES EN MUROS	M <sup>2</sup>	25		

249	REVISION, DESTAPONAMIENTO Y PERFECTO FUNICIONAMIENTO DE LA RED HIDROSANITARIA EXISTENTE (INCLYE CAMBIO DE TUBERIA O ACCESORIOS, ACOMODACION DE VALVULAS Y CAJAS DE REGISTROS DE SER NECESARIO)	GL	1		
250	ACABADOS ARQUITECTONICOS				
251	PANETE IMPERMEABILIZADO 1:4 CON SIKA O SIMILAR INCLUYE FILOS Y DILATACIONES PARA MUROS	M <sup>2</sup>	27		
252	MORTERO DE NIVELACION IMPERMEABILIZADO 1:4 CON SIKA O SIMILAR PARA PISOS E=0,03 CMS	M <sup>2</sup>	30		
253	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISOS PORCELANATO NEGRO MATE DE 50*50, EMBOQUILLADO NEGRO Y TRAFICO ALTO (INCLUYE COLOCACION DE REJILLAS EN SIFONES )	M <sup>2</sup>	12		
254	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERÁMICA RECTANGULAR BLANCA DE DIMENSIONES (30 X 60 CM O 20,3 X 30,5 CM O 25 X 40 CM), EMBOQUILLADO BLANCO E INCLUYE WIN METALICO CON PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA EN ESQUINAS Y FILOS.	M <sup>2</sup>	27		

255	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRANITO PULIDO AL PLOMO, CON DILATACION DE BRONCE CADA 1,0 MTS CON SALPICADERO CONTRA MURO DE H = 10 CMS Y E = 2 CMS	ML	3		
256	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE SAE 304 AUSTELITICO CALIBRE 20 CON ACABADO SATINADO PRELIJADO N° 4 CON ESTRUCTURA INTERNA PARA DAR RIGIDEZ, PUERTAS DE 65CM.X 1,50 / 1,60	M <sup>2</sup>	5		
257	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE SAE 304 AUSTELITICO CALIBRE 20 CON ACABADO SATINADO PREFIJADO N° 4 CON ESTRUCTURA INTERNA PARA DAR RIGIDEZ. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	ML	1		
258	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAZA SANITARIO INSTUCIONAL, INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA TIPO PUSH Y ACCESORIOS (TIPO ADRIATICA)	UND	2		
259	SUMINSTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS SOBRE PONER, INCLUYE GRIFERIA TIPO PUSH Y ACCESORIOS. (TIPO VALENCIA)	UND	2		
260	SUMINSITRO E INSTALACION DE ESPEJO BISELADO DE 4 MM ESPESOR Y	M <sup>2</sup>	3		

	DE ALTURA MINIMO DE 1 MT				
261	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA FLUORESCENTE T8 DE 75W CON BALASTRO ELECTRONICO PARA CAPACIDAD DE 2 TUBOS (INCLUYE DUCTERIA, CABLEADO E INTERRUPTOR)	UND	2		
262	ESTUCO Y PINTURA TRES MANOS COLOR BLANCO EN MUROS Y PLACA SUPERIOR	M <sup>2</sup>	30		
263	EXTRACTOR MECANICO DE AIRE 18 W - 20,5 X 20,5 CM (INCLUYE DUCTERIA, CABLEADO E INTERRUPTOR)	UND	1		
264	ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS	GL	1		
<b>BAÑOS HOMBRES Y MUJERES TORRE DE MUSICA PISO 2 Y 3</b>					
265	PRELIMINARES				
266	LOCALIZACION Y REPLANTEO	GL	2		
267	DESMOTE APARATOS SANITARIOS	UND	4		
268	DESMOTE PUERTAS METALICAS, APARATOS ELÉCTRICOS Y CIELO RASO (SI LO HUBIESE) PARA CUATRO BATERIAS DE BAÑOS	GL	1		
269	DEMOLICION DE PISOS	M <sup>2</sup>	30		
270	DEMOLICION DE ENCHAPES	M <sup>2</sup>	27		
271	DEMOLICION DE PAÑETES EN MUROS	M <sup>2</sup>	15		

272	REVISION, DESTAPONAMIENTO Y PERFECTO FUNCIONAMIENTO DE LA RED HIDROSANITARIA EXISTENTE (INCLYE CAMBIO DE TUBERIA O ACCESORIOS, ACOMODACION DE VALVULAS Y CAJAS DE REGISTROS DE SER NECESARIO)	GL	1		
273	ACABADOS ARQUITECTONICOS				
274	PANETE IMPERMEABILIZADO 1:4 CON SIKA O SIMILAR INCLUYE FILOS Y DILATACIONES PARA MUROS	M <sup>2</sup>	30		
275	MORTERO DE NIVELACION IMPERMEABILIZADO 1:4 CON SIKA O SIMILAR PARA PISOS E=0,03 CMS	M <sup>2</sup>	30		
276	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISOS PORCELANATO NEGRO MATE DE 50*50, EMBOQUILLADO NEGRO Y TRAFICO ALTO (INCLUYE COLOCACION DE REJILLAS EN SIFONES )	M <sup>2</sup>	30		
277	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERÁMICA RECTANGULAR BLANCA DE DIMENSIONES (30 X 60 CM O 20,3 X 30,5 CM O 25 X 40 CM), EMBOQUILLADO BLANCO E INCLUYE WIN METALICO CON PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA EN ESQUINAS Y FILOS.	M <sup>2</sup>	27		

278	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE SAE 304 AUSTELITICO CALIBRE 20 CON ACABADO SATINADO PRELIJADO N° 4 CON ESTRUCTURA INTERNA PARA DAR RIGIDEZ, PUERTAS DE 65CM.X 1,50/ 1,60	M <sup>2</sup>	3		
279	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAZA SANITARIO INSTUCIONAL, INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA TIPO PUSH Y ACCESORIOS (TIPO ADRIATICA)	UND	4		
280	SUMINSTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS SOBRE PONER, INCLUYE GRIFERIA TIPO PUSH Y ACCESORIOS. (TIPO VALENCIA)	UND	4		
281	SUMINSITRO E INSTALACION DE ESPEJO BISELADO DE 4 MM ESPESOR Y DE ALTURA MINIMO DE 1 MT	M <sup>2</sup>	4		
282	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA FLUORESCENTE T8 DE 32W CON BALASTRO ELECTRONICO PARA CAPACIDAD DE 4 TUBOS (INCLUYE DUCTERIA, CABLEADO E INTERRUPTOR)	UND	2		
283	ESTUCO Y PINTURA TRES MANOS COLOR BLANCO EN MUROS Y PLACA SUPERIOR	M <sup>2</sup>	15		
284	EXTRACTOR MECANICO DE AIRE 18 W - 20,5 X 20,5 CM (INCLUYE DUCTERIA, CABLEADO E INTERRUPTOR)	UND	2		

*[Handwritten mark]*

285	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUNTO HIDRAULICO PARA LLAVE JARDIN BAJO MESON DE LAVAMANOS (INCLUYE ACCESORIOS Y LLAVE TIPO JARDIN)	UND	1		
286	ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS	GL	1		
<b>COSTO DIRECTO</b>		.			
<b>% ADMINISTRACIÓN</b>		.			
<b>% IMPREVISTOS</b>					
<b>% UTILIDAD</b>					
<b>IVA SOBRE UTILIDAD 16%</b>		.			
<b>COSTO TOTAL</b>		.			

NOTA: SI EL PROPONENTE NO DISCRIMINA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA Y EL BIEN CAUSA DICHO IMPUESTO, LA UNIVERSIDAD LO CONSIDERARA INCLUIDO EN EL VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA Y ASÍ LO ACEPTARA EL PROPONENTE.

Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente: \_\_\_\_\_

NIT: \_\_\_\_\_

Nombre del Representante Legal: \_\_\_\_\_

C. C. No. : \_\_\_\_\_ De: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Correo electrónico: \_\_\_\_\_

Teléfonos: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

Ciudad: \_\_\_\_\_


FIRMA: \_\_\_\_\_

NOMBRE Y CALIDAD DE QUIEN FIRMA: \_\_\_\_\_

El contenido del presente ADENDO No.2, forma parte integral del Pliego de Condiciones y modifica en lo pertinente los numerales que le sean contrarios. Las demás condiciones continúan como están establecidas en el Pliego de Condiciones.

Dado en Bogotá, D. C. a los seis (6) días del mes de septiembre de dos mil dieciséis (2016).

Por el Comité de Evaluación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y Secretario Técnico del mismo,

  
**EDUARDO PINILLA RIVERA**  
 Vicerrector Administrativo y Financiero  
 Secretario Comité Asesor de Contratación

